



Construire l'Avenir

OSIRIS - ECHALLENS - STRATE 1

Réalisation d'un écoquartier
4 bâtiments (logements locatifs) avec
1 parking souterrain



QUANTITÉS PRINCIPALES

Armature: 890 T -> fini à 1089 T
Béton armé: 8550 m³
Coffrages: Vertical: 19'870 m² / horizontal: 16'769 m² soit = 36'639m²
Maçonnerie: 1'033 m²
Préfabriqué: 44 unités de volée d'escalier
 136 piliers en béton à haute performance

Remarques/Particularité

Grues : MDT 268 Potain
 MDT 175 Potain
 Centrale à béton : GH800 + certification du béton pour béton recyclé
 Autres bétons = béton d'apport



INTERVENANTS PRINCIPAUX

Maître d'Ouvrage:	Realitim II SCPC	+41 21 566 59 14
Architecte:	Parel SA	+41 21 616 69 15
Direction des travaux:	Steiner SA	+41 58 445 28 00
Ingénieur:	BG Ingénieurs Conseils SA	+41 58 424 15 36
Délais:	Début des travaux Fin des travaux	Juin 2021 en cours
Adjudication:	Montant des travaux	Fr. 5'551'250.-
Responsables:	Conducteur de travaux principal - M. Patrice Trebern - (Chef de projet) Conducteur de travaux - M. Emre Koç Contremaître - M. Andrés Castrillon	