



Construire l'Avenir

STOREDGE BOX II - CRISSIER

Construction de 5 halles industrielles et un local technique

Réalisation de :

- radiers en béton armé
- murs contre-terre en béton armé
- murs en maçonnerie non porteuse
- dalles mixtes sur tôles Holorib et béton

QUANTITÉS PRINCIPALES

Armature:	246 To
Béton maigre:	Support Misapor (terrassier)
Béton armé:	2'244 m ³
Coffrages:	2'973 m ²
Maçonnerie:	5'442 m ²

Remarques/Particularité

- Réalisation de l'ouvrage en deux parties avec une grue HDT 80
- Réalisation de murs en béton ht. max 4.20 m
- Charpente métallique comme support ouvrage depuis radier
- Dalle mixte en béton sur tôles holorib au rez ép. 7 à 12 cm



INTERVENANTS PRINCIPAUX

Maître d'Ouvrage:	Storedge II SA	
Architecte:	D Architectes Sàrl M. José Da Silva	+41 21 802 29 44
Direction des travaux:	IK.ARE SA M. Ludovic Sage Vallier	+41 22 735 74 53
Ingénieur:	Reis Ingéniering Sàrl M. Carlos Reis	+41 22 310 94 84
Délais:	Début des travaux Fin des travaux Durée totale:	Juin 2022 Avril 2023 10 mois
Adjudication:	Montant des travaux	-----
Responsables:	Conducteur de travaux principal - M. Patrice Trebern (Chef de projet) Conducteur de travaux - M. Emre Koç Contremaître - M. Antonio Campos Da Silva	