

VICTOR-RUFFY - LAUSANNE

Immeuble locatif de 16 appartements situé au cœur de Lausanne répartis sur 6 étages dont deux en rez-de-chaussée. Semi-enterré sans parking souterrain. Murs de la cage d'escalier type 4 béton propre. Escaliers de communication en éléments préfabriqués.

📍 Avenue Victor-Ruffy, 1012 Lausanne

QUANTITÉS PRINCIPALES

| | |
|---------------|--|
| Armature: | 84 to |
| Béton maigre: | 40 m ³ |
| Béton armé: | 850 m ³ |
| Coffrages: | 4'200 m ² |
| Préfabriqué: | 30 plaquages en béton préfabriqué pour les murs du rez-de-chaussée inférieur et pour le mur du rez-de-chaussée supérieur 59 éléments sandwich pour les façades des étages du 1er au 4ème. |

Remarques / Particularités:

1 grue 30 m de hauteur avec une flèche de 30 m prenant une charge de 5 to à 25 m



INTERVENANTS PRINCIPAUX

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Maître d'Ouvrage: | Realstone SA | +41 58 262 00 21 |
| Architecte: | Artgtech SA architectes | +41 21 310 68 20 |
| Direction des travaux: | Artgtech SA architectes | +41 21 310 68 20 |
| Ingénieur: | Ingea SA | +41 21 558 53 27 |
| Délais: | Début des travaux | Janvier 2023 |
| | Fin des travaux | Novembre 2023 |
| Adjudication: | Montant des travaux | Fr. 1'100'000.- |
| Responsables: | Conducteur de travaux - M. Pedro Leal | |
| | Contremaître - M. Rui Mineiro De Sa | |